



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/2020

Έργο: **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ**

Προϋπολογισμός: **36.500,00 Ευρώ** (με Φ.Π.Α. 24%)

Πίστωση : **30.000,00 Ευρώ**

Χρηματοδότηση: **ΣΑΤΑ ΠΕ**

(Κ.Α. 30.7323.0067)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη €
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	----------

Ομάδα Χωματοουργικά-Καθαιρέσεις

1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	40,00	6,58	263,20
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ Α-3.3	ΟΔΟ-1133Α	m ³	130,00	14,08	1.830,40
3	Καθαίρεση οπλισμένων ή άοπλων σκυροδεμάτων	ΟΔΟ Α-12.1 ΣΧΕΤ.	ΟΙΚ-2227	m ³	35,00	34,12	1.194,20
4	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ Α-18.3	ΟΔΟ-1510	m ³	105,00	11,25	1.181,25
5	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ-1530	m ³	105,00	1,05	110,25
6	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-2.1	ΟΔΟ-3211.Β	m ³	45,00	16,75	753,75

Άθροισμα ομάδας Χωματοουργικά-Καθαιρέσεις 5.333,05

Ομάδα Τεχνικά έργα

1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ-2151	m ³	35,00	10,72	375,20
2	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ Β-29.4.1	ΟΔΟ-2522	m ³	45,00	104,00	4.680,00
3	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ Β-29.4.4	ΟΔΟ-2551	m ³	5,00	143,00	715,00
4	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β-30.2	ΟΔΟ-2612	kg	7.950,00	1,15	9.142,50
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	50,00	1,15	57,50
6	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2	ΝΑΟΔΟ Ε01.1.6	ΝΟΔΟ 2653	m	30,00	45,00	1.350,00

Άθροισμα ομάδας Τεχνικά έργα 16.320,20

Άθροισμα εργασιών 21.653,25

ΛΑΜΙΑ, 30/04/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΑΜΙΑ, 30/04/2020
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΜ.
ΟΔΟΠΟΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Άθροισμα εργασιών Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	21.653,25 3.897,59
Σύνολο Απρόβλεπτα 15 % Αναθεωρήσεις	25.550,84 3.832,63 52,01
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ Φ.Π.Α. 24 %	29.435,48 7.064,52
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	36.500,00
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	36.500,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ, 30/04/2020
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

		ΑΠΟ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟ	ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ 3Α-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
	ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ	28,00	25,00

	τιμή μονάδας τιμολογίου	μεταφορά	τελική τιμή	
	0,70	$0,21*28=$	5,88	6,58 €
+	8,20	$0,21*28=$	5,88	14,08 €
+	26,50	$\{(0,21+0,03)*28\}+0,90$	7,62	34,12 €
+	6,00	$(0,21*25)=$	5,25	11,25 €
	1,05			1,05 €
+	11,50	$(0,21*25)=$	5,25	16,75 €
	4,00	$(0,21+0,03)*28=$	6,72	10,72 €
+	104,00			104,00 €
	143,00			143,00 €
	1,15			1,15 €
	1,15			1,15 €

||

|