



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εργο: **ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ**  
(1ο ΥΠΟΕΡΓΟ)  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014–2020»  
Σ.Α.: 2022ΕΠ05610003  
Δημοτικοί Πόροι Κ.Α. 61.7341.0009  
Προϋπολογισμός: **1.200.000,00** € με ΦΠΑ  
Αρ. μελέτης 93/2020

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδ. (Ευρώ)	Δαπάνη
<b>ΟΜΑΔΑ 1η: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								
1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	1.01	ΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	tn	26,00	13,50	351,00
2	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων.	1.02	ΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	tn	35,00	7,30	255,50
3	Μεταφορά υλικών με τα χέρια.	1.03	ΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	tn* 10m	52,00	5,60	291,20
4	Μεταφορά υλικών με μονότροχο.	1.04	ΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	tn* 10m	70,00	2,00	140,00
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βετότητας	1.05	ΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	tn*km	650,00	0,35	227,50
6	Εκθάμνωση εδάφους με δένδρúλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	1.06	ΟΙΚ 20.01.01	ΟΙΚ 2101	m2	2.150,00	4,50	9.675,00
7	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	1.07	ΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	m2	350,00	4,50	1.575,00
8	Περισυλλογή - διαλογή υπαρχόντων λίθων από προϊόντα καθαιρέσεων και από υφιστάμενο λιθοσωρό	1.08	ΟΙΚ\N 22.03.01	ΟΙΚ 2212	m3	55,00	97,50	5.362,50
<b>Σύνολο 1ης ΟΜΑΔΑΣ</b>								<b>17.877,70</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 2η: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΕΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ &amp; ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ</b>								
9	Διενέργεια τιμεντενέσεων για την πλήρωση ασυνεχειών βραχόμαζας	2.01	ΟΙΚ\N 71.01.08	ΟΙΚ 7101	lt	160.000,00	1,15	184.000,00
10	Επιφανειακή σφράγιση βραχόμαζας (αρμολόγημα) με τιμεντοκόνιαμα	2.02	ΟΙΚ\N 71.01.07	ΟΙΚ 7101	m2	1.910,00	40,00	76.400,00
<b>Σύνολο 2ης ΟΜΑΔΑΣ</b>								<b>260.400,00</b>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εργο: **ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ**  
(1ο ΥΠΟΕΡΓΟ)  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014–2020»  
Σ.Α.: 2022ΕΠ05610003  
Δημοτικοί Πόροι Κ.Α. 61.7341.0009  
Προϋπολογισμός: **1.200.000,00** € με ΦΠΑ  
Αρ. μελέτης 93/2020

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδ. (Ευρώ)	Δαπάνη
<b>ΟΜΑΔΑ 3η: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>								
11	Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων αργολιθοδομών μετά ιδιαίτερας προσοχής λόγω της φύσεων του έργου (μνημείο) και με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων εισπίεσης ενέματος Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	3.01	ΟΙΚ\N 71.01.05	ΟΙΚ 7101	m2	1.650,00	38,50	63.525,00
12	Τσιμεντενέσεις τείχους σε οποιοδήποτε ύψος και βάθος	3.02	ΟΙΚ\N 71.01.06	ΟΙΚ 7101	lt	77.900,00	1,50	116.850,00
13	Τοπικές επισκευές παρειάς λιθοδομής	3.03	ΟΙΚ\N 43.01.07	ΟΙΚ 4301	m2	148,00	191,03	28.272,44
14	Λίθινο κλειδί συρραφής ρωγμών ή αρμών επαφής λιθοδομών	3.04	ΟΙΚ\N 45.20.02	ΟΙΚ 2267	Τεμ.	60,00	88,61	5.316,60
15	Συμπλήρωση πολεμιστρών - επάλξεων	3.05	ΟΙΚ\N 42.06.11	ΟΙΚ 4201	m3	5,00	421,58	2.107,90
16	Εφαρμογή φύλλων μολύβδου	3.06	ΟΙΚ\N 72.39.10	ΟΙΚ 2267	μμ	32,00	12,50	400,00
17	Αποκατάσταση ανάκτηση κλίμακας	3.07	ΟΙΚ\N 42.06.12	ΟΙΚ 4201	m3	2,60	312,00	811,20
18	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m2	3.08	ΟΙΚ 79.15.02	ΟΙΚ 7914	m2	50,00	2,70	135,00
<b>Σύνολο 3ης ΟΜΑΔΑΣ</b>								<b>217.418,14</b>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εργο: **ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ**  
(1ο ΥΠΟΕΡΓΟ)  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014–2020»  
Σ.Α.: 2022ΕΠ05610003  
Δημοτικοί Πόροι Κ.Α. 61.7341.0009  
Προϋπολογισμός: **1.200.000,00** € με ΦΠΑ  
Αρ. μελέτης 93/2020

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδ. (Ευρώ)	Δαπάνη
<b>ΟΜΑΔΑ 4η: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>								
19	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά.	4.01	ΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	m2	1.450,00	5,60	8.120,00
20	Ειδικά ξύλινα ικριώματα για την ανύψωση μεγάλων βαρών και εκτέλεση ειδικών εργασιών (αγκυρώσεις), οισυδήποτε ύψους και προσαρμοσμένα στη γεωμετρία του πρσανούς	4.02	ΟΙΚ\N 23.02.01	ΟΙΚ 2302	m2	1.950,00	16,75	32.662,50
21	Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα.	4.03	ΟΙΚ 23.20	ΟΙΚ 2312	m3	10,00	129,00	1.290,00
22	Αγκύρια τείχους	4.04	ΟΙΚ\N 67.01.02	ΥΔΡ 7025 50% ΟΙΚ 3873 50%	m	185,00	262,40	48.544,00
23	Βλήτρα	4.05	ΟΙΚ\N 67.01.03	ΥΔΡ 7025 50% ΟΙΚ 3873 50%	Τεμ.	4,00	170,20	680,80
24	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	4.06	ΟΙΚ\N 64.17.01	ΟΙΚ 6418	m	5,50	297,24	1.634,82
25	Αποστραγγιστικές οπές με τοποθέτηση διάτρητου σωλήνα από HDPE διαμέτρου Φ60mm	4.07	ΟΙΚ\N 22.37.15	ΟΙΚ 3873	μμ	45,00	153,20	6.894,00
26	Αγκύρια βράχου	4.08	ΟΙΚ\N 67.01.01	ΥΔΡ 7025 50% ΟΙΚ 3873 50%	m	735,00	159,62	117.320,70
<b>Σύνολο 4ης ΟΜΑΔΑΣ</b>								<b>217.146,82</b>
							<b>Άθροισμα</b>	<b>712.842,66</b>
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%	128.311,68
							<b>Άθροισμα</b>	<b>841.154,34</b>
							Απρόβλεπτα 15%	126.173,15
							<b>Άθροισμα</b>	<b>967.327,49</b>
							Πρόβλεψη αναθεώρησης	414,44
							<b>Άθροισμα</b>	<b>967.741,93</b>
							ΦΠΑ 24%	232.258,07
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.200.000,00</b>

Λαμία, ....- 06 - 2022  
Η Συντάξασα

Όλγα - Μαρία Αντωνοπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός

Λαμία, ....- 06 - 2022  
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της  
Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός