



**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
<b>ΟΜΑΔΑ 1η : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ</b>								
1	Αποξήλωση κουφωμάτων αλουμινίου	1.1	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	m <sup>2</sup>	37,00	16,80	621,60
2	Καθαίρεση πλινθοδομών	1.2	ΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ-2222	m <sup>3</sup>	6,80	15,70	106,76
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	1.3	ΟΙΚ 22.15.02	ΟΙΚ-2226	m <sup>3</sup>	1,30	170,00	221,00
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	1.4	ΟΙΚ 22.15.03	ΟΙΚ-2226	m*cm	63,00	17,00	1.071,00
5	Καθαίρεση φευδοροφών κάθε τύπου	1.5	ΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ-2275	m <sup>2</sup>	15,00	5,60	84,00
6	Εκσκαφή τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη	1.6	ΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ-2122	m <sup>3</sup>	1,00	20,25	20,25
7	Διάνοιξη αυλακιού σε άοπλο σκυρόδεμα	1.7	ΟΙΚ 22.37.01	ΟΙΚ-2269A	m	4,00	16,70	66,80
8	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων κατεδαφίσεων	1.8	ΟΙΚ 20.40	ΟΙΚ-2177	ton x 10m	16,00	5,60	89,60
9	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με τα χέρια	1.9	ΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	ton	18,00	13,50	243,00
10	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών καλής βατότητας	1.10	ΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	ton.km	180,00	0,35	63,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ</b>								<b>2.587,01</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 2η : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								
11	Επίστρωση δαπέδου με αυτοεπιπεδούμενο τιμμεντοκονίαμα πάχους 1-5mm	2.1	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 73.37	ΟΙΚ 7338	m <sup>2</sup>	65,00	15,00	975,00
12	Περιθώρια (σοβατεπιά) για δάπεδα από PVC	2.2	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 73.75	ΟΙΚ 7396	m	42,00	11,00	462,00
13	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	2.3	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 73.96	ΟΙΚ 7396	m <sup>2</sup>	135,00	30,00	4.050,00
14	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό πάχους 100mm, μόνωση πετροβάμβακα πάχους 80mm και επένδυση εξωτερικά με τιμμεντοσανίδα πάχους 12,5mm και εσωτερικά με διπλή άνθυγη και πυράντοχη γυψοσανίδα πάχους 12,5mm έκαστη	2.4	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 50.10	60% ΟΙΚ7809 25% ΟΙΚ6118 15% ΟΙΚ7940	m <sup>2</sup>	9,00	105,00	945,00



**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
15	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	2.5	ΟΙΚ 78.30.01	ΟΙΚ 7809	m <sup>2</sup>	90,00	25,90	2.331,00
16	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες	2.6	ΟΙΚ 78.35	ΟΙΚ 7809	m <sup>2</sup>	20,00	24,70	494,00
17	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	2.7	ΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	kg	120,00	3,10	372,00
18	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με οικολογικό χρώμα βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της επιφάνειας	2.8	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 77.102	ΟΙΚ 7744	m <sup>2</sup>	92,00	19,00	1.748,00
19	Διακοσμητικό αυτοκόλλητο αμμοβολής πλάτους 0,30μ	2.9	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 76.21	ΟΙΚ 7621	m <sup>2</sup>	10,20	40,00	408,00
20	Διακοσμητικό αυτοκόλλητο τζαμιών με γραφιστικό σχέδιο πλάτους 0,65-0,95μ	2.10	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 76.21	ΟΙΚ 7621	m <sup>2</sup>	32,00	40,00	1.280,00
21	Διακοσμητικό αυτοκόλλητο τοίχου με γραφιστικό σχέδιο πλάτους 0,55μ	2.11	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 76.21	ΟΙΚ 7621	m <sup>2</sup>	16,50	40,00	660,00
22	Διακοσμητικό αυτοκόλλητο τζαμιών με επιγραφή πλάτους 100mm	2.12	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 76.21	ΟΙΚ 7621	m <sup>2</sup>	0,12	200,00	24,00
23	Επιγραφή από PVC διαστάσεων 27x87cm	2.13	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 76.72	ΟΙΚ 7231	τεμ	1,00	100,00	100,00
24	Φωτεινή επιγραφή διπλής όψης διαστάσεων 70x55cm από etalbond	2.14	NEO ΟΙΚ 72.61	ΟΙΚ 6401	τεμ	1,00	500,00	500,00
25	Φωτεινή επιγραφή διαστάσεων 152x40cm από plexiglass και γράμματα από PVC	2.15	NEO ΟΙΚ 72.71	ΟΙΚ 7231	τεμ	3,00	1.000,00	3.000,00
26	Γαλβανισμένη λαμαρίνα διάτρητη Φ10, πάχους 1mm, πλάτους 55cm επί γαλβανισμένου σκελετού στήριξης	2.16	NEO ΟΙΚ 72.32	ΟΙΚ 6401	m <sup>2</sup>	15,00	250,00	3.750,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								<b>21.099,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 3η : ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ</b>								
27	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, μονόφυλλες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, εσωτερικές	3.1	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 65.02.01.01	ΟΙΚ 6502	m <sup>2</sup>	8,00	165,00	1.320,00
28	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, μονόφυλλες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, εξωτερικές	3.2	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 65.02.01.01	ΟΙΚ 6502	m <sup>2</sup>	2,35	265,00	622,75



**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
29	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, δίφυλλες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο	3.3	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 65.02.01.02	ΟΙΚ 6503	m <sup>2</sup>	3,60	255,00	918,00
30	Σύστημα υαλοπετασμάτων με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων	3.4	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 65.20.03	ΟΙΚ 6501	m <sup>2</sup>	51,00	155,00	7.905,00
31	Τριπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 33 mm, (κρύσταλλο laminated min 4 mm + 4 mm, ελάχιστο εύρος κενού 16 mm, κρύσταλλο laminated min 4 mm + 4 mm)	3.5	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 76.27.03	ΟΙΚ 7609.2	m <sup>2</sup>	55,00	110,00	6.050,00
32	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	3.6	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 65.31	ΟΙΚ 6531	m <sup>2</sup>	93,00	60,00	5.580,00
33	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 8mm (4mm+μεμβράνη+4mm)	3.7	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 76.22.02	ΟΙΚ 7609.2	m <sup>2</sup>	48,00	45,00	2.160,00
34	Επιτραπέζιο διαχωριστικό με υαλοπίνακες 160x110cm τύπου Securit πάχους 10mm	3.8	ΝΕΟ ΟΙΚ 76.29	ΟΙΚ 7609.2	τεμ	8,00	240,00	1.920,00
35	Πέτασμα κατακόρυφο προστατευτικό με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχωσεις, στηριγμένο στο δάπεδο ή κατασκευή επί αυτού, ή σε άλλο κατακόρυφο στοιχείο	3.9	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 72.31.04	ΟΙΚ 7231	m <sup>2</sup>	33,00	16,50	544,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ : ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ</b>								<b>27.020,25</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 4η : Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>								
36	Εξαεριστήρας με εναλλάκτη αέρα αέρα παροχής 500m <sup>3</sup> /h με ανάκτηση θερμότητας έως 70%	4.1	ΑΤΗΕ Ν8560.2.8	ΗΛΜ 39	Τεμ.	1,00	1.250,00	1.250,00
37	Κλιματιστική μονάδα – αντλία θερμότητας τύπου κασέτας ψευδοροφής, ψυκτικής ικανότητας 7,0 kW	4.2	ΑΤΗΕ Ν8600.2.7	ΗΛΜ 33	Τεμ.	1,00	2.200,00	2.200,00
38	Δίοδη ηλεκτροβάνια αυτονομίας DN20/DN25	4.3	ΑΤΗΕ Ν8595.20	ΗΛΜ 11	Τεμ.	1,00	140,00	140,00
39	Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρονικός	4.4	ΑΤΗΕ Ν8581.1	ΗΛΜ 49	Τεμ.	1,00	70,00	70,00
40	Σωλήνας αποχέτευσης κλιματιστικής μονάδας	4.5	ΑΤΗΕ Ν8619.2	ΗΛΜ 8	m	8,00	3,00	24,00
41	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, ονομαστικής διαμέτρου 200 mm	4.6	ΑΤΗΕ8537.3.1 2	ΗΛΜ 35	m	8,00	12,75	102,00



**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
42	Αεραγωγός απο αλουμίνιο εμφανής, κυκλικής διατομής,ονομαστικής διαμέτρου 200 mm	4.7	ATHE8537.1	ΗΛΜ 34	m	6,00	15,00	90,00
43	Στόμιο τοίχου απόρριψης αέρα-λήψης αέρα, τύπου βροχής, από αλουμίνιο, 40x30 εκ. με κουτί	4.8	ATHE N8542.5.16.12	ΗΛΜ 36	Τεμ.	2,00	75,00	150,00
44	Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουμίνιο, διαστάσεων 35x35 εκ., 4 κατευθύνσεων, τύπου ανεμοστάτη, με ρυθμιστικό διάφραγμα και κουτί	4.9	ATHE N8542.24.14.1 4	ΗΛΜ 36	Τεμ.	2,00	110,00	220,00
45	Σωλήνας θέρμανσης από πολυαιθυλένιο Φ18x2,0mm	4.10	ATHE N8046.18	ΗΛΜ 8	m	8,00	12,00	96,00
46	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση θερμαντικού σώματος	4.11	ATHE N9900.5.1	ΗΛΜ 26	Τεμ.	4,00	82,00	328,00
47	Μεταφορά εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας τύπου κασέτας σε νέα θέση	4.12	ATHE N9900.6.1	ΗΛΜ 32	Τεμ.	3,00	80,00	240,00
48	Αποξήλωση αεροκουρτίνας και τοποθέτηση σε νέα θέση	4.13	ATHE N9900.6.2	ΗΛΜ 32	Τεμ.	1,00	70,00	70,00
49	Βελτίωση – αποκατάσταση συστήματος αυτονομίας θέρμανσης.	4.14	ATHE N9701.10	ΗΛΜ 52	κ.α.	1,00	800,00	800,00
50	Σωληνοδίκτυο ψυκτικού μέσου	4.15	ATHE N8618.1.2	ΗΛΜ 7	m	15,00	48,00	720,00
51	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος ευθύς ή σπирάλ διαμέτρου Φ 16mm	4.16	ATHE N8733.1.3	ΗΛΜ 41	m	20,00	6,60	132,00
52	Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό διαστάσεων 100 X 100 mm, ορατό η εντοιχισμένο	4.17	ATHE 8735.2.3	ΗΛΜ 41	Τεμ.	10,00	5,67	56,70
53	Κανάλι διανομής καλωδίων απο PVC αυτοκόλλητο διαστάσεων 20 X 13 mm	4.18	ATHE N8730.2	ΗΛΜ 41	m	25,00	4,50	112,50
54	Κανάλι διανομής καλωδίων απο PVC αυτοκόλλητο, επιδαπέδιο, διαστάσεων 50x12mm	4.19	ATHE N8730.3	ΗΛΜ 41	m	2,00	9,30	18,60
55	Κανάλι διανομής καλωδίων απο PVC διαστάσεων 105 X 35 mm με διαχωριστικό	4.20	ATHE N8730.6	ΗΛΜ 41	m	8,00	26,00	208,00
56	Σχάρα καλωδίων ύψους 35mm πλάτους 15 εκ.	4.21	N8740.15	ΗΛΜ 59	m	20,00	22,50	450,00
57	Καλώδιο NYM τετραπολικό διατομής 4 X 1,5mm <sup>2</sup>	4.22	ATHE 8766.4.1	ΗΛΜ 46	m	80,00	6,24	499,20



**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
58	Καλώδιο NYM τριπολικό διατομής 3 X 2,5mm <sup>2</sup>	4.23	ΑΤΗΕ 8766.3.2	ΗΛΜ 46	m	35,00	5,66	198,10
59	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3 X 2,5mm <sup>2</sup>	4.24	ΑΤΗΕ 8774.3.2 ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 47	m	25,00	5,73	143,25
60	Διακόπτης φωτισμού 10 A / 230 V, απλός ή αλε ρετούρ, χωνευτός (σε κανάλι) ή εμφανής-επίτοιχος	4.25	ΑΤΗΕ 8801.1.1 ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 49	Τεμ.	2,00	9,00	18,00
61	Διακόπτης φωτισμού 10 A / 230 V, διπλός (κομπιατέρ), χωνευτός (σε κανάλι) ή εμφανής-επίτοιχος	4.26	ΑΤΗΕ 8801.1.4 ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 49	Τεμ.	2,00	11,00	22,00
62	Ρευματοδότης SCHUKO 16 A/ 230 V χωνευτός (σε κανάλι) ή εμφανής-επίτοιχος	4.27	ΑΤΗΕ 8828.5	ΗΛΜ 49	Τεμ.	19,00	14,00	266,00
63	Σύνδεση νέας γραμμής σε υφιστάμενο ηλεκτρολογικό πίνακα	4.28	ΑΤΗΕ Ν8840.3.10	ΗΛΜ 52	Τεμ.	6,00	25,00	150,00
64	Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής τύπου panel 0,60m x 0,60m led 36W	4.29	ΑΤΗΕ Ν8989.1.6	ΗΛΜ 59	Τεμ.	21,00	90,00	1.890,00
65	Φωτιστικό σώμα αρματούρα τοίχου στεγανό LED 13W	4.30	ΑΤΗΕ Ν8986.7.1	ΗΛΜ 59	Τεμ.	1,00	65,00	65,00
66	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας τύπου LED 90 min αυτοελεγχόμενο	4.31	ΑΤΗΕ Ν8988.1.5	ΗΛΜ 59	Τεμ.	2,00	69,00	138,00
67	Αποξήλωση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων ψευδοροφής	4.32	ΑΤΗΕ Ν9900.1.1	ΗΛΜ 52	Τεμ.	28,00	15,00	420,00
68	Ανιχνευτής τύπου καπνού-ιονισμού	4.33	ΑΤΗΕ Ν9532.1	ΗΛΜ 62	Τεμ.	3,00	56,00	168,00
69	Σύνδεση νέας γραμμής στον υφιστάμενο πίνακα ασφαλείας	4.34	ΑΤΗΕ Ν9540.2	ΗΛΜ 62	Τεμ.	2,00	20,00	40,00
70	Σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς πλήρες	4.35	ΑΤΗΕ Ν9533.5	ΗΛΜ 62	κ.α.	1,00	180,00	180,00
71	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	4.36	ΑΤΗΕ 8201.1.2	ΗΛΜ 19	Τεμ.	3,00	38,20	114,60
72	Πυροσβεστικό σημείο απλό (ερμάριο)	4.37	ΑΤΗΕ Ν8204.10	ΗΛΜ 20	Τεμ.	1,00	110,00	110,00
73	Ρευματοδότης data RJ45 διπλός, χωνευτός ή εμφανής-επίτοιχος	4.38	ΑΤΗΕ Ν8834.45	ΗΛΜ 61	Τεμ.	8,00	18,00	144,00
74	Καλώδιο UTP cat. 6	4.39	ΑΤΗΕ Ν8798.4.6	ΗΛΜ 48	m	25,00	5,25	131,25
75	Ανιχνευτής κίνησης υπερέυθρων	4.40	ΑΤΗΕ Ν9661.1.3	ΗΛΜ 62	Τεμ.	2,00	39,00	78,00



**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
76	Μεταφορά σε νέα θέση ανιχνευτή κίνησης υπερέυθρων	4.41	ΑΤΗΕ Ν9663.10	ΗΛΜ 62	Τεμ.	1,00	20,00	20,00
77	Καλώδιο συστημάτων ασφαλείας 6x0,22mm <sup>2</sup> θωρακισμένο	4.42	ΑΤΗΕ Ν9662.6.2	ΗΛΜ 47	m	10,00	5,00	50,00
78	Καλώδιο πυρίμαχο ΝΗΧΗ FE 180/Ε60 3Χ1,5ΜΜ <sup>2</sup>	4.43	ΑΤΗΕ Ν8779.2.3	ΗΛΜ 47	m	15,00	5,50	82,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ : Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>								<b>12.405,70</b>
<b>ΟΜΑΔΑ 5η : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΠΛΑ</b>								
79	Κάθισμα αναμονής δύο θέσεων	5.1			τεμ	4,00	120,00	480,00
80	Γραφείο 80x160cm	5.2	ΝΕΟ ΟΙΚ 56.06	ΟΙΚ 5606	τεμ	10,00	270,00	2.700,00
81	Ράφι εξυπηρέτησης κοινού 50x20x30cm	5.3	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 56.07	ΟΙΚ 5606	τεμ	8,00	80,00	640,00
82	Ερμάρια δαπέδου από μελαμίνη	5.4	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 56.23	ΟΙΚ 5613.1	m <sup>2</sup>	6,00	300,00	1.800,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΟΜΑΔΑΣ : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΠΛΑ</b>								<b>5.620,00</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>								<b>68.731,96</b>
Ε.Ο. & Γ.Ε 18%								12.371,75
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>81.103,71</b>
Απρόβλεπτα 15%								12.165,56
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>93.269,27</b>
Απολογιστικά (Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ.)								450,00
Αναθεώρηση								1.869,85
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>95.589,12</b>
Φ.Π.Α. 24%								22.941,39
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>118.530,51</b>

ΛΑΜΙΑ, 12 - 12 - 2022  
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΜΙΑ, 12 - 12 - 2022  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΑΝΑΓΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ