



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : Βελτίωση υποδομών των Δημοτικών Κοινοτήτων
που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων
φιλοξενίας για τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών

Αρ. μελέτης : 27/2026

Υποέργο 2 : Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Προυπολογισμός : 735.000,00 €
Χρηματοδότηση : Ταμείο Αλληλεγγύης Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου
CPV : 45212200-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
ΟΜΑΔΑ 1η : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1.1	ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	5.015,00	7,50	37.612,50
2	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα	1.2	ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Α-10	ΟΙΚ-6448	m	370,00	6,64	2.456,80
3	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	1.3	ΥΔΡ 5.03	ΥΔΡ 6066	m ³	432,00	0,41	177,12
4	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	1.4	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ-2275	kg	965,00	0,75	723,75
5	Αποξήλωση λεπτών επιστρώσεων	1.5	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ. 22.60	ΟΙΚ-2236	m ²	906,16	3,10	2.809,10
ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ :								43.779,27
ΟΜΑΔΑ 2η : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
6	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	2.1	Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	57,60	14,80	852,48
6	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)	2.2	Δ-2.1	ΟΔΟ-1132	m ²	1.072,00	1,15	1.232,80
7	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	2.3	Δ-4	ΟΔΟ-4120	m ²	1.072,00	0,45	482,40
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	2.4	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521Β	m ²	1.072,00	7,81	8.372,32
9	Χρωματισμοί επιφανειών ασφαλτοτάπητα με υδατοδιαλυτή βαφή ακρυλικής βάσης, ενός συστατικού	2.5	ΟΙΚ Ν.77.03	ΟΙΚ 7725	m ²	150,00	19,00	2.850,00
ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ :								13.790,00
ΟΜΑΔΑ 3η : ΥΠΟΒΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ								
10	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	3.1	ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Α-19	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	4.913,00	11,50	56.499,50
11	Κατασκευή επιχωμάτων	3.2	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ-1530	m ³	4.913,00	1,05	5.158,65
ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ :								61.658,15
ΟΜΑΔΑ 4η : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ								
12	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	4.1	ΠΡΣ-Δ7	ΠΡΣ-1710	m ³	1.282,00	8,50	10.897,00
13	Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου	4.2	ΠΡΣ-Δ16	ΟΔΟ-1510	m ³	1.567,00	15,00	23.505,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : Βελτίωση υποδομών των Δημοτικών Κοινοτήτων
που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων
φιλοξενίας για τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών

Αρ. μελέτης : 27/2026

Υποέργο 2 : Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Προϋπολογισμός : 735.000,00 €
Χρηματοδότηση : Ταμείο Αλληλεγγύης Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου
CPV : 45212200-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
14	Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού	4.3	ΠΡΣ-Γ3	ΠΡΣ 1620	m ³	2.849,00	1,00	2.849,00
15	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας	4.4	ΠΡΣ-Γ4	ΠΡΣ 1620	m ²	8.140,00	0,25	2.035,00
16	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	4.5	ΣΧΕΤ. ΠΡΣ-Ε13.2	ΠΡΣ 5610	στρ.	8,14	5.700,00	46.398,00
17	Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα	4.6	ΝΕΟ ΠΡΣ-Ε13.3	50% ΠΡΣ 5510 50%ΟΙΚ 7912	m ²	1.734,16	40,00	69.366,40
ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ :								155.050,40
ΟΜΑΔΑ 5η : ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ								
18	Εκσκαφές τάφρων αρδευτικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	5.1	ΥΔΡ 3.01.02	ΥΔΡ 6054	m ³	28,00	4,12	115,36
19	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	5.2	ΠΡΣ-Α10	ΠΡΣ 2111	m	630,00	1,80	1.134,00
20	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου	5.3	ΣΧΕΤ. ΥΔΡ 5.08	ΥΔΡ 6069.1	m ³	76,00	9,00	684,00
21	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm διαμέτρου Φ 63	5.4	ΠΡΣ-Η1.2.6	ΗΛΜ 8	m	520,00	4,20	2.184,00
22	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm διαμέτρου Φ 75	5.5	ΠΡΣ-Η1.2.7	ΗΛΜ 8	m	190,00	5,50	1.045,00
23	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γранаζωτοί, ακτίνας ενεργείας 15- 22 m	5.6	ΣΧΕΤ ΠΡΣ-Η8.3.5	ΗΛΜ 8	τεμ.	35,00	220,00	7.700,00
24	Τριπλός αρθρωτός βραχίονας 1"χ1" ΑΑ για εκτοξευτήρες	5.7	ΣΧΕΤ. ΠΡΣ-Η8.3.17.1	ΗΛΜ 8	τεμ.	35,00	5,70	199,50



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : Βελτίωση υποδομών των Δημοτικών Κοινοτήτων
που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων
φιλοξενίας για τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών

Αρ. μελέτης : 27/2026

Υποέργο 2 : Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Προϋπολογισμός : 735.000,00 €
Χρηματοδότηση : Ταμείο Αλληλεγγύης Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου
CPV : 45212200-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
25	Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, PN 10 atm, πλαστικές, Φ 2", με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης και πηνίο 24V	5.8	ΣΧΕΤ. ΠΡΣ- Η9.1.3.8	ΗΛΜ 8	τεμ.	7,00	150,00	1.050,00
26	Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, PN 10 atm, πλαστικές, Φ 3", με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης και πηνίο 24V	5.9	ΣΧΕΤ. ΠΡΣ- Η9.1.3.8	ΗΛΜ 8	τεμ.	1,00	230,00	230,00
27	Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών κυκλικά 10"	5.10	ΠΡΣ- Η9.2.13.2	ΗΛΜ 8	τεμ.	8,00	12,00	96,00
28	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου	5.11	ΣΧΕΤ. ΠΡΣ- Η9.2.7.1	ΗΛΜ 52	τεμ.	1,00	1.350,00	1.350,00
29	Καλώδιο άνθυγρο 13 κλώνων, 0,80mm ² , με προστατευτική σωλήνα	5.12	ΝΕΟ ΠΡΣ- Η9.2.16	ΗΛΜ 47	m	200,00	12,00	2.400,00
ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΟΜΑΔΑΣ :								18.187,86
ΟΜΑΔΑ 6η : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ								
30	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2"	6.1	ΣΧΕΤ.ΟΙΚ 64.26.03	ΟΙΚ-6428	m	2.110,80	14,30	30.184,44
31	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπτή	6.2	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 64.48	ΟΙΚ-6448	m ²	2.325,20	3,05	7.091,86
32	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	6.3	ΣΧΕΤ. ΥΔΡ 11.12	ΥΔΡ 6812	m	117,00	28,00	3.276,00
33	Κατασκευή τοίχων από σκυρόδεμα C16/20	6.4	ΟΔΟ Β- 29.3.2	ΟΔΟ-2532	m ³	152,00	104,00	15.808,00
34	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	6.5	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	2.845,50	1,15	3.272,33
ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΟΜΑΔΑΣ :								59.632,63
ΟΜΑΔΑ 7η : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
35	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	7.1	ΟΔΟ Α-4.1	ΟΔΟ-1212	m ³	164,00	2,30	377,20
36	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	7.2	ΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069	m ³	164,00	11,30	1.853,20
37	Προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και συμπτύκνωση σκυροδέματος C20/25 χωρίς χρήση αντλίας	7.3	ΟΙΚ.32.02.05	ΟΙΚ-3215	m ³	36,06	90,00	3.245,40



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : Βελτίωση υποδομών των Δημοτικών Κοινοτήτων
που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων
φιλοξενίας για τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών

Αρ. μελέτης : 27/2026

Υποέργο 2 : Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Προϋπολογισμός : 735.000,00 €
Χρηματοδότηση : Ταμείο Αλληλεγγύης Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου
CPV : 45212200-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
38	Χαλύβδινος ιστός φωτισμού ύψους 10,00 m με βάση στήριξης δύο προβολέων	7.4	60.10.01.03 σχ.ετ	ΗΛΜ-101	τεμ.	10,00	1.200,00	12.000,00
39	Χαλύβδινος ιστός φωτισμού ύψους 12,00 m με βάση στήριξης τριών προβολέων	7.5	60.10.01.04 σχ.ετ	ΗΛΜ-101	τεμ.	6,00	1.730,00	10.380,00
40	Προβολέας φωτισμού γηπέδου LED ισχύος 200 W	7.6	ΗΛΜ 62.10.30.02/ N	ΗΛΜ103	τεμ.	20,00	350,00	7.000,00
41	Προβολέας φωτισμού γηπέδου LED ισχύος 400 W	7.7	ΗΛΜ 62.10.30.03/ N	ΗΛΜ 103	τεμ.	18,00	685,00	12.330,00
42	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	7.8	60.10.85.01	ΟΔΟ-2548	τεμ.	26,00	60,00	1.560,00
43	Πίλλαρ φωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	7.9	60.10.80.01	ΗΛΜ-52	τεμ.	2,00	2.500,00	5.000,00
44	Κατασκευή διάβασης καλωδίων κάτω από οδόστρωμα	7.10	ΗΛΜ 60.20.50.30 ΣΧΕΤ	ΟΙΚ-2269B	m	20,00	30,00	600,00
45	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΟΝΟΜΑΣΤ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 63 mm ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2½") ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 3,6 mm	7.11	ΗΛΜ 60.20.40.02	ΗΛΜ-5	m	20,00	16,00	320,00
46	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 4mm ²	7.12	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.02 ΣΧΕΤ.	ΗΛΜ 102	m	350,00	7,80	2.730,00
47	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 5 x 4mm ²	7.13	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.03 ΣΧΕΤ.	ΗΛΜ 102	m	100,00	8,90	890,00
48	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 5 x 6 mm ²	7.14	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04 ΣΧΕΤ.	ΗΛΜ 102	m	100,00	10,00	1.000,00
49	ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ Η05VV-U,R (NYY), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 300/500V ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC διατομής 3 x 2,5 mm	7.15	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.02	ΗΛΜ 102	m	936,00	4,60	4.305,60
50	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm	7.16	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11	ΗΛΜ-5	MM	550,00	6,40	3.520,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : Βελτίωση υποδομών των Δημοτικών Κοινοτήτων
που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων
φιλοξενίας για τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών

Αρ. μελέτης : 27/2026

Υποέργο 2 : Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Προϋπολογισμός : 735.000,00 €
Χρηματοδότηση : Ταμείο Αλληλεγγύης Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου
CPV : 45212200-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
51	Γείωση από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 2ins μήκους 2,50m	7.17	ΑΤΗΕ 9342 ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 45	τεμ.	10,00	41,92	419,20
52	Αντικατάσταση φυσιγγίων ασφαλειών σε πύλαρ φωτισμού	7.18	ΝΑΗΛΜ 62.10.35.01	ΗΛΜ 54	τεμ.	2,00	4,00	8,00
53	Αντικατάσταση ασφαλείας ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού	7.19	ΝΑΗΛΜ 62.10.35.02	ΗΛΜ 101	τεμ.	2,00	5,00	10,00
54	Αντικατάσταση ραγοδιακοπών φορτίου	7.20	ΝΑΗΛΜ 62.10.35.03	ΗΛΜ 55	τεμ.	6,00	25,00	150,00
55	Αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών)	7.21	ΝΑΗΛΜ 62.10.35.04	ΗΛΜ 55	τεμ.	6,00	20,00	120,00
56	Αντικατάσταση ενδεικτικής λυχνίας τύπου ράγας	7.22	ΝΑΗΛΜ 62.10.35.05	ΗΛΜ 55	τεμ.	6,00	4,00	24,00
ΣΥΝΟΛΟ 7ης ΟΜΑΔΑΣ :								67.842,60
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :								419.940,91
Ε.Ο. & Γ.Ε 18% :								75.589,36
ΣΥΝΟΛΟ :								495.530,27
Απρόβλεπτα 15% :								74.329,54
Αναθεώρηση :								22.882,12
ΣΥΝΟΛΟ :								592.741,93
Φ.Π.Α. 24% :								142.258,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :								735.000,00

ΛΑΜΙΑ, - 07 - 2026
Οι Συντάξαντες

ΛΑΜΙΑ, - 07 - 2026
Η Αναπλ. Προϊστ/νη
Κτιριακών Έργων και Κ/Χ Χώρων

ΛΑΜΙΑ, - 07 - 2026
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Υποδομών και Τεχνικών Έργων

Ανέστης Καρτσιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Όλγα - Μαρία Αντωνοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Παναγιώτης Αποστολόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννα Σερεμέτη
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΛΑΜΙΑ, - 07 - 2026
Ο Προϊστ/νος Η/Μ Έργων

Θεόδωρος Φούντας
Μηχανολόγος Μηχανικός